

" ____ " _____ 201_ г.

" ____ " _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли с утеплителем

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 331,466 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,512 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 600,26 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Новый Раздел																
1	ТЕРп58-16-3 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1	2167,41	1150,91	109,34	12,25	2167,41	1150,91	109,34	12,25	129,9	129,9	1,38	1,38
2	ТЕР12-01-017-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1	1082,99	235,18	163,43	20,53	1082,99	235,18	163,43	20,53	27,22	27,22	1,94	1,94
3	ТЕРп58-3-1 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1	71,17	70,98	0,19		71,17	70,98	0,19		9,1	9,1		
4	ТЕР12-01-010-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1	7232,38	961,76	22,85	2,12	7232,38	961,76	22,85	2,12	112,75	112,75	0,2	0,2
5	ТЕРп61-24-1 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью	100 м2 отремонт и рованной поверхности	1	7418,95	669,99	89,22	46,89	7418,95	669,99	89,22	46,89	62,91	62,91	6,21	6,21
6	ТЕР46-04-008-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1	143,07	112,16	30,91		143,07	112,16	30,91		14,38	14,38		
7	ТЕРп58-7-5 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком	100 м2 покрытия	1	1565,97	91,83	10,77	2,09	1565,97	91,83	10,77	2,09	11,05	11,05	0,18	0,18
8	ТЕР12-01-004-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1	3883,08	239,6	176,53	2,54	3883,08	239,6	176,53	2,54	26,1	26,1	0,24	0,24
9	ТЕР12-01-007-12 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой	100 м2 кровли	1	6251,69	454,48	97,49	8,36	6251,69	454,48	97,49	8,36	52	52	0,79	0,79
10	ТЕР12-01-005-04 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1	6663,6	82,81	37,31	1,8	6663,6	82,81	37,31	1,8	8,81	8,81	0,17	0,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-015-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	1	1642	164,59	78,19	1,9	1642	164,59	78,19	1,9	17,51	17,51	0,18	0,18
12	ТЕР12-01-013-03 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	1	4609,48	433,09	128,94	5,82	4609,48	433,09	128,94	5,82	45,54	45,54	0,55	0,55
13	ТЕР16-07-002-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Установка воронок водосточных	1 воронка	1	181,79	28,69	14,35	0,11	181,79	28,69	14,35	0,11	2,94	2,94	0,01	0,01
14	ТЕР12-01-009-02 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1	5067,98	267,93	22,47	1,69	5067,98	267,93	22,47	1,69	31,41	31,41	0,16	0,16
15	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1	1 т	1	10,28		10,28		10,28		10,28					
16	СЦПН-1-26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	1	1,73				1,73							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									47993,57	4964	992,27	106,1		551,62		12,01
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									48611,75	5394,22	1180,23	117,32		600,26		13,07
Накладные расходы									5819,99							
Сметная прибыль									3486,54							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5770,08					150,05		1,56
Кровли									43185,34					369,54		5,29
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8343,73					62,91		6,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)									344,96					14,38		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и)									259,59					3,38		0,01
Перевозка грузов автотранспортом									12,85							
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1,73							
Итого									57918,28					600,26		13,07
В том числе:																
Материалы									42035,57							
Машины и механизмы									1180,23							
ФОТ									5511,54							
Накладные расходы									5819,99							
Сметная прибыль									3486,54							
Письмо Администрации Ростовской области Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области №9.3/847 от 24.08.2011 г. (Административные здания СМР=4,85) 57 918,28 * 4,85									280903,66							
НДС 18%									50562,66							
ВСЕГО по смете									331466,32					600,26		13,07

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)