

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 201\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на На ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 277,732 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,518 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 496,45 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 201\_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>																
1	<b>ТЕРп58-16-3</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1	2167,41	1150,91	109,34	12,25	2167,41	1150,91	109,34	12,25	129,9	129,9	1,38	1,38
2	<b>ТЕРп58-3-1</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1	71,17	70,98	0,19		71,17	70,98	0,19		9,1	9,1		
3	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1	7232,38	961,76	22,85	2,12	7232,38	961,76	22,85	2,12	112,75	112,75	0,2	0,2
4	<b>ТЕРп61-24-1</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью	100 м2 отреставрированной поверхности	1	7418,95	669,99	89,22	46,89	7418,95	669,99	89,22	46,89	62,91	62,91	6,21	6,21
5	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1	143,07	112,16	30,91		143,07	112,16	30,91		14,38	14,38		
6	<b>ТЕРп58-7-5</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком	100 м2 покрытия	1	1565,97	91,83	10,77	2,09	1565,97	91,83	10,77	2,09	11,05	11,05	0,18	0,18
7	<b>ТЕР12-01-004-01</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1	3883,08	239,6	176,53	2,54	3883,08	239,6	176,53	2,54	26,1	26,1	0,24	0,24
8	<b>ТЕР12-01-007-12</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой	100 м2 кровли	1	6251,69	454,48	97,49	8,36	6251,69	454,48	97,49	8,36	52	52	0,79	0,79
9	<b>ТЕР12-01-005-04</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1	6663,6	82,81	37,31	1,8	6663,6	82,81	37,31	1,8	8,81	8,81	0,17	0,17
10	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Установка воронок водосточных	1 воронка	1	181,79	28,69	14,35	0,11	181,79	28,69	14,35	0,11	2,94	2,94	0,01	0,01

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-009-02 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1	5067,98	267,93	22,47	1,69	5067,98	267,93	22,47	1,69	31,41	31,41	0,16	0,16
12	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1	1 т	1	10,28		10,28		10,28		10,28					
13	СЦПН-1-26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	1	1,73				1,73							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									40659,1	4131,14	621,71	77,85		461,35		9,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									41059,71	4436,43	717,03	82,01		496,45		9,73
Накладные расходы									4628,27							
Сметная прибыль									2841,03							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5770,08					150,05		1,56
Кровли									33796,07					265,73		1,95
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8343,73					62,91		6,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных									344,96					14,38		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и									259,59					3,38		0,01
Перевозка грузов автотранспортом									12,85							
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1,73							
Итого									48529,01					496,45		9,73
В том числе:																
Материалы									35904,52							
Машины и механизмы									717,03							
ФОТ									4518,44							
Накладные расходы									4628,27							
Сметная прибыль									2841,03							
Письмо Администрации Ростовской области Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области №9.3/847 от 24.08.2011 г. (Административные здания СМР=4,85) 48 529,01 * 4,85									235365,7							
НДС 18%									42365,83							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>277731,53</b>					<b>496,45</b>		<b>9,73</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)