

"___" _____ 201_ г.

"___" _____ 201_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 554,899 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 6,720 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 736,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ТЕРп58-16-3 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	1	2167,41	1150,91	109,34	12,25	2167,41	1150,91	109,34	12,25	129,9	129,9	1,38	1,38
2	ТЕРп58-3-1 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1	71,17	70,98	0,19		71,17	70,98	0,19		9,1	9,1		
3	ТЕР12-01-010-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1	7232,38	961,76	22,85	2,12	7232,38	961,76	22,85	2,12	112,75	112,75	0,2	0,2
4	ТЕРп61-24-1 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью	100 м2 отреставрированной поверхности	1	7418,95	669,99	89,22	46,89	7418,95	669,99	89,22	46,89	62,91	62,91	6,21	6,21
5	ТЕР46-04-008-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1	143,07	112,16	30,91		143,07	112,16	30,91		14,38	14,38		
6	ТЕРп58-7-5 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком	100 м2 покрытия	1	1565,97	91,83	10,77	2,09	1565,97	91,83	10,77	2,09	11,05	11,05	0,18	0,18
7	ТЕР12-01-004-02 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	1	6029,46	435,68	156,13	3,81	6029,46	435,68	156,13	3,81	47,46	47,46	0,36	0,36
8	ТЕР12-01-007-11 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя	100 м2 кровли	1	8694,75	649,29	138,32	11,85	8694,75	649,29	138,32	11,85	74,29	74,29	1,12	1,12
9	ТЕР12-01-005-03 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов	100 м ендовы	1	13284,72	168,26	67,11	3,6	13284,72	168,26	67,11	3,6	17,9	17,9	0,34	0,34
10	ТЕР12-01-006-02 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала	100 м деформационных швов	1	22211,11	817,61	71,18	4,66	22211,11	817,61	71,18	4,66	86,98	86,98	0,44	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР12-01-008-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м ² фасада (без вычета проемов)	1	798,86	114,3	2,61		798,86	114,3	2,61		13,4	13,4		
12	ТЕР16-07-002-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Установка воронок водосточных	1 воронка	1	181,79	28,69	14,35	0,11	181,79	28,69	14,35	0,11	2,94	2,94	0,01	0,01
13	ТЕР12-01-009-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1	14508,81	722,92	289,82	22,32	14508,81	722,92	289,82	22,32	84,75	84,75	2,11	2,11
14	ТЕР12-01-011-01 Пост. Адм.Ростов обл. от 25.10.10 №261	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	316,41	16,46	0,87		316,41	16,46	0,87		1,93	1,93		
15	СЦПЗ-3-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км: класс груза 1	1 т	1	10,28		10,28		10,28		10,28					
16	СЦПН-1-26	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный	за т груза	1	1,73				1,73							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									84636,87	6010,84	1013,95	109,7		669,74		12,35
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									85417,49	6598,08	1207,33	121,82		736,1		13,49
Накладные расходы									7270,02							
Сметная прибыль									4271,98							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									5770,08					150,05		1,56
Кровли									82226,55					505,38		5,71
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									8343,73					62,91		6,21
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных)									344,96					14,38		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и)									259,59					3,38		0,01
Перевозка грузов автотранспортом									12,85							
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									1,73							
Итого									96959,49					736,1		13,49
В том числе:																
Материалы									77610,35							
Машины и механизмы									1207,33							
ФОТ									6719,9							
Накладные расходы									7270,02							
Сметная прибыль									4271,98							
Письмо Администрации Ростовской области Министерство территориального развития архитектуры и градостроительства Ростовской области №9.3/847 от 24.08.2011 г. (Административные здания СМР=4,85) 96 959,49 * 4,85									470253,53							
НДС 18%									84645,64							
ВСЕГО по смете									554899,17					736,1		13,49

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)